

נספח ד'

			מחירון עבודות השקיה - עיריית רעננה -מכרז 28/2026	
			מסמך ד' מחירון לעבודות השקיה	
	מחיר	יח'		
			פרק צנרת- פרק א'	41.2.1
			חפירה והנחת שרולים	
		הערה	אספקה והתקנת צינורות המשמשים כשרול (כמפורט בתכולה) , כולל חפירה, הטמנה , כיסוי והחזרת השטח לקדמותו.	
61.20 ₪	72.00 ₪	מ"א	צינור 160PVC מ"מ דרג 10.	41.2.1.10
45.90 ₪	54.00 ₪	מ"א	צינור 110PVC מ"מ דרג 10.	41.2.1.20
40.80 ₪	48.00 ₪	מ"א	צינור 90PVC מ"מ דרג 10.	41.2.1.30
36.55 ₪	43.00 ₪	מ"א	צינור 75PVC מ"מ דרג 10.	41.2.1.40
24.65 ₪	29.00 ₪	מ"א	צינור 63PVC מ"מ דרג 10.	41.2.1.50
85.00 ₪	100.00 ₪	מ"א	צינור מתכת 4"	41.2.1.60
110.50 ₪	130.00 ₪	מ"א	צינור מתכת 6"	41.2.1.70
		מ"א	פתיחת ריצופים, התקנת שרולים, כיסוי, הידוק, סגירה וריצוף מחדש ברוחב עד 80ס"מ	41.2.1.71
			חפירה והנחת צנרת השקיה	
		הערה	שונים כמפורט , דרג כמפורט, מונח בתוך חפירה כולל מחברים , יתדות , ייצוב, כיסוי והבאת השטח לקדמותו.	
68.00 ₪	80.00 ₪	מ"א	צינור פוליאתילן 110 מ"מ דרג 10 (כולל חפירה).	41.2.1.100
42.50 ₪	50.00 ₪	מ"א	צינור פוליאתילן 90 מ"מ דרג 10 (כולל חפירה).	41.2.1.110
34.00 ₪	40.00 ₪	מ"א	צינור פוליאתילן 75 מ"מ דרג 10 (כולל חפירה).	41.2.1.120
24.65 ₪	29.00 ₪	מ"א	צינור פוליאתילן 63 מ"מ דרג 10 (כולל חפירה).	41.2.1.130
18.70 ₪	22.00 ₪	מ"א	צינור פוליאתילן 50 מ"מ דרג 10 (כולל חפירה).	41.2.1.140
17.00 ₪	20.00 ₪	מ"א	צינור פוליאתילן 32 מ"מ דרג 10 (כולל חפירה).	41.2.1.150
15.30 ₪	18.00 ₪	מ"א	צינור פוליאתילן 25 מ"מ דרג 10 (כולל חפירה).	41.2.1.160
35.70 ₪	42.00 ₪	מ"א	צינור פוליאתילן 90 מ"מ דרג 6 (כולל חפירה).	41.2.1.170
27.20 ₪	32.00 ₪	מ"א	צינור פוליאתילן 75 מ"מ דרג 6 (כולל חפירה).	41.2.1.180
17.00 ₪	20.00 ₪	מ"א	צינור פוליאתילן 63 מ"מ דרג 6 (כולל חפירה).	41.2.1.190
14.45 ₪	17.00 ₪	מ"א	צינור פוליאתילן 50 מ"מ דרג 6 (כולל חפירה).	41.2.1.200
11.90 ₪	14.00 ₪	מ"א	צינור פוליאתילן 40 מ"מ דרג 6 (כולל חפירה).	41.2.1.210
10.20 ₪	12.00 ₪	מ"א	צינור פוליאתילן 32 מ"מ דרג 6 (כולל חפירה).	41.2.1.220
8.50 ₪	10.00 ₪	מ"א	צינור פוליאתילן 25 מ"מ דרג 6 (כולל חפירה).	41.2.1.230
3.83 ₪	4.50 ₪	מ"א	צינור פוליאתילן 16 מ"מ דרג 6 (כולל חפירה).	41.2.1.300
			אספקה והתקנה של צינורות טפטוף.	
		הערה	אספקה ופריסת צינורות טפטוף אינטגרלי מווסת בקוטר 16 מ"מ בספיקות ומרווחי טפטפות כמפורט, כולל מחברים וייתדות ייצוב. (תחום ויסות מלחץ 0.5 בר ועד לחץ 3.5 בר).	41.2.1.310
4.25 ₪	5.00 ₪	מ"א	אספקה והתקנת צינור טפטוף מווסת בקוטר 16 מ"מ בספיקה של 2.3 ל/ש או 1.6 ל/ש מרווח כל 30 ס"מ.	41.2.1.320

41.2.1.330	ס"מ.	אספקה והתקנת צינור טפטוף מווסת בקוטר 16 מ"מ בספיקה של 2.3 ל/ש או 1.6 ל/ש מרווח כל 50-60	מ"א	4.50 ₪	3.83 ₪
41.2.1.340	ס"מ.	אספקה והתקנת צינור טפטוף מווסת בקוטר 16 מ"מ בספיקה של 2.3 ל/ש או 1.6 ל/ש מרווח כל 80-100	מ"א	4.00 ₪	3.40 ₪
41.2.1.360		צינור טפטוף טמון מווסת 16 מ"מ בספיקה של 2.3 ל/ש או 1.6 ל/ש מרווח כל 30-60 ס"מ , אספקה, פריסה, הטמנה, וכיסוי של צינורות טפטוף אינטגרלי מווסת בקוטר 16 מ"מ בספיקות ומרווחי טפטוף מפורט, כולל מחברים ויתדות ייצוב,(תחום ויסות מלחץ 0.5 בר ועד לחץ 3.5 בר).	מ"א	6.00 ₪	5.10 ₪
41.2.2		פרק מוציאי מים - פרק ב'			
		אספקה והתקנת ממטירים ומתזים.			
41.2.2.10		אספקה והתקנת ממטיר גיחה לטווחים של 5-12 מ' מסוג הנטר I-20 או ש"ע.	יח'	90.00 ₪	81.00 ₪
41.2.2.60		אספקה והתקנת ממטיר זרמים נעים MP תוצ הנטר או ש"ע.	יח'	57.00 ₪	51.30 ₪
41.2.2.61		אספקה והתקנת מנגנון גיחה לזרמים נעים מוסדי שטוח	יח'	25.00 ₪	22.50 ₪
41.2.2.62		אספקה והתקנת ממטיר זרמים נעים MP כולל אל נגר.	יח'	60.00 ₪	54.00 ₪
41.2.2.80		ממטיר גיחה על זקף בשרוול הגנה	יח'	350.00 ₪	315.00 ₪
41.2.2.100		העתקת מיקום ממטיר/ מתז עד 6 מטר ממקומו	יח'	40.00 ₪	36.00 ₪
41.2.3		פרק ראשי מערכת - פרק ג'			
		אספקה והתקנת ראש מערכת עפ"י פרט.			
41.2.3.10		אספקה והתקנת ראש מערכת סטנדרט "1.	יח'	2,100.00 ₪	1,050.00 ₪
41.2.3.20		אספקה והתקנת ראש מערכת סטנדרט "1.5.	יח'	3,400.00 ₪	1,700.00 ₪
41.2.3.30		אספקה והתקנת ראש מערכת סטנדרט "2.	יח'	4,100.00 ₪	2,050.00 ₪
41.1.3.40		אספקה והתקנה של ראש מערכת "1 כולל ארון הגנה c-65, חבק מתכת ומנועול ' כולל בקר XR-2 מסנן, וסות, מגוף*2 כיחידת קומ"פ להפעלה אחת או שניים	יח'	5,500.00 ₪	2,750.00 ₪
		אספקה והתקנת תוספת להשקיית טפטוף בראש המערכת עפ"י פרט. כולל מסנן ווסת	הערה		
41.2.3.40		אספקה והתקנת תוספת לטפטוף בראש מערכת סטנדרט "1	קומפ	450.00 ₪	225.00 ₪
41.2.3.50		אספקה והתקנת תוספת לטפטוף בראש מערכת סטנדרט "1.5	קומפ	900.00 ₪	450.00 ₪
		אספקה והתקנת ארונות הגנה ובסיסים לראש מערכת.			
		אספקה והתקנת ארונות הגנה ובסיסים לראשי מערכת (כללי - ארונות הגנה מפוליאסטר משורייני כולל מנגנון נעילה תוצ' אורלייט או ש"ע).	הערה		
41.2.3.90		אספקה והתקנת ארון הגנה דגם ORM-652 גודל 60/50/23 עבור מחשב השקייה.	יח'	850.00 ₪	425.00 ₪
41.2.3.100		אספקה והתקנת ארון הגנה דגם OR-2851 גודל 85/78/32 .	יח'	2,185.00 ₪	1,092.50 ₪
41.2.3.110		אספקה והתקנת בסיס לארון דגם OR-2851 גודל 85/78/32 .	יח'	1,120.00 ₪	560.00 ₪
41.2.3.120		אספקה והתקנת ארון הגנה דגם OR-2852 גודל 85/111/32 .	יח'	2,921.00 ₪	1,460.50 ₪
41.2.3.130		אספקה והתקנת בסיס לארון דגם OR-2852 גודל 85/111/32 .	יח'	1,232.00 ₪	616.00 ₪
41.2.3.140		אספקה והתקנת ארון הגנה דגם OR-2111 גודל 110/78/32 .	יח'	3,088.00 ₪	1,544.00 ₪
41.2.3.150		אספקה והתקנת בסיס לארון דגם OR-2111 גודל 110/78/32 .	יח'	1,120.00 ₪	560.00 ₪

41.2.3.160	אספקה והתקנת ארון הגנה דגם OR-2112 גודל 110/111/32 .	יח'	4,110.00 ₪	2,055.00 ₪
41.2.3.170	אספקה והתקנת בסיס לארון דגם OR-2112 גודל 110/111/32 .	יח'	1,232.00 ₪	616.00 ₪
41.2.3.180	אספקה והתקנת ארון הגנה דגם OR-7382 גודל 110/111/38 .	יח'	5,287.00 ₪	2,643.50 ₪
41.2.3.190	אספקה והתקנת בסיס לארון דגם OR-7382 גודל 110/111/38 .	יח'	2,200.00 ₪	1,100.00 ₪
41.2.3.200	אספקה והתקנת ארון הגנה דגם OR-6422 גודל 132/137/42 .	יח'	5,141.00 ₪	2,570.50 ₪
41.2.3.210	אספקה והתקנת בסיס לארון דגם OR-6422 גודל 132/137/42 .	יח'	1,720.00 ₪	860.00 ₪
41.2.3.230	אספקה והתקנה של חבק הגנה ממתכת אל חלד לארונות הגנה מפוליאסטר משורין, כולל מנעול רב-ברייח לארונות באורך עד 111 ס"מ.	יח'	1,200.00 ₪	600.00 ₪
41.2.3.240	אספקה והתקנה של חבק הגנה ממתכת אל חלד לארונות הגנה מפוליאסטר משורין, כולל מנעול רב-ברייח לארונות באורך עד 78 ס"מ.	יח'	650.00 ₪	325.00 ₪
41.2.3.250	אספקה והתקנה של חבק הגנה ממתכת אל חלד לארונות הגנה מפוליאסטר משורין, כולל מנעול רב-ברייח לארונות באורך עד 50 ס"מ.	יח'	450.00 ₪	225.00 ₪
41.2.3.260	אספקה והתקנת דלת לארונות הגנה תוצרת אורלייט או ש"ע המותאמת לדגם, ORM-652, OR-2852, OR 2851	יח'	350.00 ₪	175.00 ₪
41.2.3.270	אספקה והתקנת דלת לארונות הגנה תוצרת אורלייט או ש"ע המותאמת לדגם, כולל כל החיבורים והצירים הדרושים.	יח'	400.00 ₪	200.00 ₪
41.2.3.280	אספקה והתקנת דלת לארונות הגנה תוצרת אורלייט או ש"ע המותאמת לדגם, OR-7382 -OR 6422, כולל כל החיבורים והצירים הדרושים.	יח'	450.00 ₪	225.00 ₪
41.2.3.290	אספקה והתקנת מנגנון נעילה לארון הגנה כולל ידית, מנעול צירים וכל האביזרים הנדרשים.	יח'	150.00 ₪	75.00 ₪
	אחוז הנחת קבלן לכל המחירים שבפרק ג' _____			
41.2.4	פרק אביזרים ועבודות מיוחדות - פרק ד'			
41.2.4.10	אספקה והתקנת מגוף ברונזה לגיבון. אספקה והתקנת מגוף ברונזה לגיבון 3/4".	יח'	330.00 ₪	313.50 ₪
41.2.4.20	אספקה והתקנת מגוף ברונזה לגיבון 1".	יח'	480.00 ₪	456.00 ₪
41.2.4.30	אספקה והתקנת מגוף ברונזה לגיבון 1.5".	יח'	760.00 ₪	722.00 ₪
41.2.4.40	אספקה והתקנת מגוף ברונזה לגיבון 2".	יח'	960.00 ₪	912.00 ₪
41.2.4.50	אספקה והתקנת פרט השקיית עץ/דקל. אספקה והתקנת פרט להשקיית עץ.	יח'	22.00 ₪	20.90 ₪
41.2.4.60	אספקה והתקנת פרט להשקיית דקל.	יח'	25.00 ₪	23.75 ₪
41.2.4.70	אספקה והרכבת פרט השקייה מוגנים בבריכת הגנה. אספקה והרכבת פרט שסתום אויר.	יח'	300.00 ₪	285.00 ₪
41.2.4.80	אספקה והרכבת בריכת ניקוז לשלוחות טפטוף (ברז שטיפה), או שסתום חיבור מהיר פלסאון או ש"ע.	יח'	300.00 ₪	285.00 ₪
41.2.4.90	אספקה והרכבת שוחת ביקורת כולל מכסה וולקן עם כיתוב השקייה דגם ת"א בקוטר 80 ס"מ.	יח'	700.00 ₪	665.00 ₪
41.2.4.100	אספקה והרכבת פרט אנטי ואקום.	יח'	220.00 ₪	209.00 ₪
41.2.4.110	אספקה, התקנה ובדיקת פרט מז"ח. אספקה והתקנת מזח 1.5", 2".	יח'	2,200.00 ₪	2,090.00 ₪
41.2.4.120	אספקה והתקנת מזח 1".	יח'	1,400.00 ₪	1,330.00 ₪

41.2.4.130	בדיקת מז"ח ע"י מתקין מוסמך.	יח'	450.00 ₪	427.50 ₪
	אספקה והתקנת פרט התחברות למקור מים.			
	לא כולל התחברות למד מים קיים.	הערה		
41.2.4.140	אספקה והתקנת הכנה למד מים "1 של מ.מ סביון עפ"י פרט תאגיד המים.	קומפ	300.00 ₪	285.00 ₪
41.2.4.150	אספקה והתקנת הכנה למד מים "1.5 של מ.מ סביון עפ"י פרט תאגיד המים.	קומפ	600.00 ₪	570.00 ₪
41.2.4.160	אספקה והתקנת הכנה למד מים "2 של מ.מ סביון עפ"י פרט תאגיד המים.	קומפ	800.00 ₪	760.00 ₪
	אספקה והרכבת אביזרים לתיקון מערכות מים קיימות.			
	(א) המחירים כוללים אספקה והרכבה	הערה		
	(ב) ביצוע תחזוקה, החלפת חלקים בהתאם להנחיות מנהל מחלקת גנים ונוף	הערה		
41.2.4.170	אספקה והרכבת ווסת "3/4 בראש מערכת.	יח'	74.00 ₪	70.30 ₪
41.2.4.180	אספקה והרכבת ווסת "1 מתכוון.	יח'	144.00 ₪	136.80 ₪
41.2.4.190	אספקה והרכבת ווסת "1.5 מתכוון.	יח'	450.00 ₪	427.50 ₪
41.2.4.200	אספקה והרכבת שסתום אויר "1/2 אנטי ואקום".	יח'	28.00 ₪	26.60 ₪
41.2.4.210	אספקה והרכבת שסתום אויר "1 אוטומטי "ארי" או ש"ע.	יח'	280.00 ₪	266.00 ₪
41.2.4.220	אספקה והרכבת שסתום אויר "1 משולב "ארי" או ש"ע.	יח'	280.00 ₪	266.00 ₪
41.2.4.230	אספקה והרכבת שסתום אויר "3/4 אנטי ואקום" "ארי" או ש"ע.	יח'	75.00 ₪	71.25 ₪
41.2.4.240	אספקה והרכבת ברז אלכסון "3/4 -1".	יח'	69.00 ₪	65.55 ₪
41.2.4.250	אספקה והרכבת ברז אלכסון "1.5".	יח'	148.00 ₪	140.60 ₪
41.2.4.260	אספקה והרכבת ברז אלכסון "2".	יח'	198.00 ₪	188.10 ₪
41.2.4.270	אספקה והרכבת ברז אלכסון "3".	יח'	1,745.00 ₪	1,657.75 ₪
41.2.4.280	אספקה והרכבת ברז דישון "דורות" בקוטר "1".	יח'	277.00 ₪	263.15 ₪
41.2.4.290	אספקה והרכבת ברז דישון "דורות" בקוטר "1.5".	יח'	401.00 ₪	380.95 ₪
41.2.4.300	אספקה והרכבת ברז דישון "דורות" בקוטר "2".	יח'	693.00 ₪	658.35 ₪
41.2.4.310	אספקה והרכבת מסנן בקוטר "3/4".	יח'	89.00 ₪	84.55 ₪
41.2.4.320	אספקה והרכבת מסנן בקוטר "1".	יח'	200.00 ₪	190.00 ₪
41.2.4.330	אספקה והרכבת מסנן בקוטר "1.5".	יח'	297.00 ₪	282.15 ₪
41.2.4.340	אספקה והרכבת מסנן בקוטר "2".	יח'	842.00 ₪	799.90 ₪
41.2.4.350	אספקה והרכבת מד-מים + פלט בקוטר "1".	יח'	277.00 ₪	263.15 ₪
41.2.4.360	אספקה והרכבת מד-מים + פלט בקוטר "1.5".	יח'	564.00 ₪	535.80 ₪
41.2.4.370	אספקה והרכבת מד-מים + פלט בקוטר "2".	יח'	792.00 ₪	752.40 ₪
41.2.4.380	אספקה והרכבת מד לחץ הפרשי במסנן.	יח'	50.00 ₪	47.50 ₪
41.2.4.390	אספקה והתקנת משאבת דשן פרופוציונלית תוצ' תפן'דגם 2% MixRite 2.5 כולל מקטין לחץ "3/4 עשוי מתכת תוצ' 'כליפי' (1 יח') + אנטי ואקום "1/2 (1 יח') וכל כולל מכל לדשן 25 ל' + ד	יח'	4,000.00 ₪	3,800.00 ₪
41.2.4.400	מכל דשן 100 ל' תוצ' "רוטוניב" או שו"ע כולל מצוף,	יח'	300.00 ₪	285.00 ₪
	עבודות שונות ברג'.			
	(א) עבודה ביומית תשולם רק לעבודות שאין לגביהן הגדרה ומחיר בסעיפי כתב הכמויות והן נוספות על תנאי החוזה הרגיל.	הערה		
	(ב) העבודות יבוצעו רק עפ"י הוראה מיוחדת של המפקח, בכל שעות היממה, באישורו ביומן העבודה ובהתאם למפרט המצ"ב.	הערה		
	(ג) המחיר כולל כלים וציוד, והובלתו לאתר העבודה.	הערה		
60.1.1.10	עבודת פועל מקצועי בגננות.	ש"ע	60.00 ₪	57.00 ₪
60.1.1.20	עבודת פועל פשוט.	ש"ע	35.00 ₪	33.25 ₪
	ציוד הנדסי כולל מפעיל, הובלתו לאתר העבודה והחזרתו.			

		הערה	שימוש בציוד הנדסי, מכני או חקלאי בהתאם למפרט המצ"ב, באישור מנהל המחלקה והנחיותיו. כל הכלים כוללים את המפעיל והנהג.
60.1.2.10		ש"ע	עבודת מחפרון JCB-3 כולל פטיש ומפעיל.
60.1.2.20		ש"ע	שימוש בעגלה נגררת בנפח של 4-5 מ"ק עם טרקטור לאתר פינוי פסולת מאושר, לרבות העמסה פירוק, כולל מפעיל
			(לשימוש במקרים מיוחדים עפ"י אישור המנהל לפני ביצוע)
60.1.2.30		ש"ע	עבודת משאית מלקחיים לפינוי גזם, 15 קוב, כולל נהג ומפעיל, לרבות העמסה ופינוי לאתר פינוי פסולת מאושר.
60.1.2.40		ש"ע	עבודת חרמש מכני, לרבות דלק, חוטים וכד', כולל מפעיל.
60.1.2.50		ש"ע	עבודת מדחס אויר עם פטיש אחד או פטיש חשמלי (קונגו), כולל המפעיל ופינוי הפסולת לאתר פינוי פסולת מאושר.
60.1.2.60		ש"ע	עבודת מסור אספלט לרבות דלק ושמן, כולל מפעיל ופינוי הפסולת לאתר פינוי פסולת מאושר.
60.1.2.70		ש"ע	עבודת מיני טרקטור דוגמת "בובקט" עם כף, פטיש, מברשת ומקדח כולל המפעיל.
60.1.2.80		ש"ע	עבודת מיני מחפרון דוגמת "בובקט" כולל המפעיל.
41.2.5			פרק בקרה- פרק ה'
			יח' קצה ומחשוב
		הערה	אספקה והתקנת של כל האביזרים המשמשים לפיקוד, בקרה, שליטה ממרכז מנהל/ בקרה על מגופי השקיה בשטח (אלחוטית).
41.2.5.20		י"ח	אספקה והתקנת בקרה "אלחוטית" של חברת "מוטרולה" או ש"ע אחד עד שני מגופים כולל סוללה אינטגרלית כולל אינטגרציה וכל הדרוש להתקנה מושלמת כמפורט במפרט.
41.2.5.30		י"ח	אספקה והתקנת בקרה "אלחוטית" של חברת "מוטרולה" או ש"ע שלוש עד ארבע מגופים כולל סוללה אינטגרלית כולל אינטגרציה וכל הדרוש להתקנה מושלמת כמפורט במפרט.
41.2.5.40		י"ח	אספקה והתקנת בקרה "אלחוטית" של חברת "מוטרולה" או ש"ע חמש עד שמונה מגופים כולל סוללה אינטגרלית כולל אינטגרציה וכל הדרוש להתקנה מושלמת כמפורט במפרט.
41.2.5.50		י"ח	אספקה והתקנת בקרה "אלחוטית" של חברת "מוטרולה" או ש"ע תשע עד שתיים עשר מגופים כולל סוללה אינטגרלית כולל אינטגרציה וכל הדרוש להתקנה מושלמת כמפורט במפרט.
41.2.5.20		י"ח	אספקה והתקנת בקרה "אלחוטית" של חברת "אגם" או ש"ע אחד עד שני מגופים כולל סוללה אינטגרלית כולל אינטגרציה וכל הדרוש להתקנה מושלמת כמפורט במפרט.
41.2.5.30		י"ח	אספקה והתקנת בקרה "אלחוטית" של חברת "אגם" או ש"ע שלוש עד ארבע מגופים כולל סוללה אינטגרלית כולל אינטגרציה וכל הדרוש להתקנה מושלמת כמפורט במפרט.
41.2.5.40		י"ח	אספקה והתקנת בקרה "אלחוטית" של חברת "אגם" או ש"ע חמש עד שמונה מגופים כולל סוללה אינטגרלית כולל אינטגרציה וכל הדרוש להתקנה מושלמת כמפורט במפרט.
41.2.5.50		י"ח	אספקה והתקנת בקרה "אלחוטית" של חברת "אגם" או ש"ע תשע עד שתיים עשר מגופים כולל סוללה אינטגרלית כולל אינטגרציה וכל הדרוש להתקנה מושלמת כמפורט במפרט.
41.2.5.60		י"ח	אספקה והתקנה סולנואיד תלת-ערכי, דו-גיד ע"ג סרגל AC/DC.
41.2.5.80		י"ח	אספקה והתקנה פנל סולארי כולל מנשא, עמוד ומצברים.
41.2.5.90		י"ח	פרוק יח' קצה אלחוטית.
41.2.5.100		י"ח	התקנה מחדש של יח' קצה אלחוטית כולל כל החיבורים הדרושים.
41.2.5.110		יח'	הזנת חשמל 220VAC קבוע ממרכזיית תאורה כולל: עבודות חשמלאי מוסמך, חצי אוטומט,
			שקע כבל N.Y.Y 3X2.5 MMD עד 15 מ', התקנה, אחריות לשנה, בדיקה של בודק מוסמך ואישור.
41.2.5.120		יח'	הזנת חשמל 220VAC מעמוד תאורה עבור בקר יח' קצה "אלחוטית" כולל: עבודות חשמלאי מוסמך, חצי אוטומט, שקע כבל N.Y.Y 3X2.5 MMD עד 15 מ', התקנה, אחריות לשנה, בדיקה של בודק מוסמך ואישור.

0.00 ₪				
0.00 ₪			אספקה והתקנת אביזרים לבקרה	
0.00 ₪		הערה		
20.00 ₪	25.00 ₪	מ'	אספקה ופריסת צינור תקשורת בקוטר 50 עובי דופן לפחות 3 מ"מ	41.2.5.150
0.00 ₪			כולל כבל דו או רב גידי NYY בעובי 1.5 עד 2.5 ממ"ר.	
104.00 ₪	130.00 ₪	יח	אספקה והתקנה של ריד למד מים /פלט חשמלי	41.2.5.160
176.00 ₪	220.00 ₪	יח	אספקה והתקנה של בקר טעינה	41.2.5.170
1,200.00 ₪	1,500.00 ₪	יח'	אספקה והתקנה של מפסקי גבול לארון השקיה כולל חיווט לארון הבקר ,	41.2.5.200
			התראת פתיחה תוך דקה מהפתיחה הפיזית ודווח כמפורט	
			אחוז הנחת קבלן לכל המחירים שבפרק ה' _____	